

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 1.4.f. Plynová odběrná zařízení	JKSO :
Stavba :	Název stavby : OIP-Středočeský kraj-REKONSTRUKCE KOTELNY	SKP :
Projektant :	Ing. Jurásek Ondřej	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	ČR-SÚIP	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo : O-22/2011
Zpracovatel projektu Ing. Jurásek Ondřej		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky
R	Montáž celkem		Oborová přírážka
N	PSV celkem		Přesun stavebních kapacit
	HSV celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	RN II.a III.hlavy		Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS		VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Ing. Jurásek M.	Jméno :	Jméno :	
Datum : 10.10.2011	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	20.0 % činí :		
DPH	20.0 % činí :		
Základ pro DPH	% činí :		
DPH	% činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	OIP-Středočeský kraj-REKONSTRUKCE KOTELNY	Rozpočet :
Objekt :	1.4.f. Plynová odběrná zařízení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	PSV	HSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Plynoinstalace					
783 Nátěry					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	OIP - Středočeský kraj	Rozpočet:
Objekt :	1.4.f. Plynová odběrná zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	723	Plynoinstalace				
1	723161107	Potrubí měděné 18x1mm SUPERSAN, SANCO	m	5.00		
2	723161108	Dto 22x1mm	m	3.00		
3	723161110	Dto 42x1,5mm	m	4.00		
4	723161111	Dto 54x1,5mm	m	64.00		
5	723164103	Montáž Cu potrubí 18x1mm lisováním	m	4.00		
6	723164104	Dto 22x1mm	m	3.00		
7	723164107	Dto 42x1,5mm	m	4.00		
8	723164108	Dto 54x1,5mm	m	64.00		
9	723165102	Montáž Cu tvarovky lisováním 15-22mm, 2 spoje	ks	14.00		
10	723165105	Dto 42x1,5mm	ks	1.00		
11	723165106	Dto 54x1,5mm	ks	25.00		
12	723165112	Montáž Cu tvarovky lisováním 15-22mm, 3 spoje	ks	1.00		
13	723165115	Dto 42x1,5mm	ks	3.00		
14	723165116	Dto 54x1,5mm	ks	1.00		
15	723150345	Přechod ocel/měd 50/50mm	ks	3.00		
31	723190919	Navaření odbočky DN 50mm na potrubí DN 80mm	m	1.00		
32	723150345	Zhotovení přechodu kováním 80/50mm	ks	1.00		
33	723150347	Zhotovení přechodu kováním 125/80mm	ks	1.00		
34	723150316	Ocelové potrubí černé D 133/4,5	m	3.00		
20	733121122	Manžety prostupové ocel.potrubí D 76/3mm	m	6.00		
21	15411690	Ochrana Profil L rovnoramenný 11373 40/40/20 - 22m	t	0.05		
22	Giacomini	Kohout kulový vzorkovací G1/2	ks	1.00		
23	Giacomini	Kohout plynový kulový uzavírací závitový R950 G1/2"	ks	1.00		
24	Giacomini	Dto G 1"	ks	6.00		
25	Giacomini	Dto G2"	ks	3.00		
40	723219102	Přírubová uzavírací armatura vč.montáže	ks	4.00		
41	Alfa in	Plynový filtr závitový FO50F vč. náhr. Vložky	ks	1.00		
42	Armagas	Bezpečnostní plynový uzávěr BAP solo DN 50mm	ks	1.00		
43	723239101	Montáž armatur s 1 závitem	ks	1.00		
44	723239102	Montáž armatur G 3/4" se 2 závit	ks	6.00		
45	723239106	Montáž armatur G 2" se 2 závit	ks	3.00		
46	KTO	Přechod 18/1/2" vnitřní závit	ks	1.00		
47	KTO	Přechod 1/2" / M20	ks	1.00		
48	723494121	Navárky M20x1,5	ks	1.00		
49	723494211	Montáž navárek M20x1,5	ks	1.00		
50	Ramses	Tlakověrný kohout s přípoj.trojcestný M20x1,5 vč.mont.	ks	1.00		
51	Ramses	Tlakověrný 0-2,5 kPa	ks	1.00		
52	Meibes	Panceřovaná hadice G 3/4" délky 0,5m	ks	4.00		
53	723190907	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	76.00		
54	ČSN 38 6420	Zkouška těsnosti potrubí	m	76.00		
55	Vyhl.85/1978	Zkouška zařízení dle §9 vyhl.85/1978Sb.	ks	1.00		
	Celkem za	723 Plynoinstalace				
Díl:	783	Nátěry				
56	783424340	Nátěr potrubí syntetický do DN 50 mm Z+2x+1x email	m	1.00		
57	783425350	Dto do DN 100 mm Z+2x+1x email	m	6.00		
58	783426360	Dto do DN 150 mm Z+2x+1x email	m	3.00		
	Celkem za	783 Nátěry				